

# Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

---

*M-50/2025 - Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Selnica - 3. faza aglomeracije Mursko Središće - izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Selnici (ulica Ograd)*

## **Podaci o naručitelju**

Naziv: **MEĐIMURSKE VODE d.o.o.**

Nacionalni reg. broj: **81394716246**

Adresa: **Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska**

## **Podaci o postupku nabave**

Naziv postupka nabave: **Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Selnica - 3. faza aglomeracije Mursko Središće - izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Selnici (ulica Ograd)**

Evidencijski broj nabave: **M-50/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **650.000,00 EUR**

## **Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju**

Datum početka prethodnog savjetovanja: **08.10.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **14.10.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

## **1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Troškovnik:

1.1.1.2.3. i 1.2.1.2.3. Molimo navesti koji geotekstil se traži. Geotekstil su od 150 g/m<sup>2</sup> pa sve do 500 g/m<sup>2</sup>.

1.1.1.3.7. i 1.2.1.3.5. Na nacrtu Specifikacija RO navedeni su poklopci nosivosti 25t i 40t. Troškovnik ne sadrži poklopce nosivosti 25t.

1.1.1.2.5., 1.1.2.6., 1.1.1.3.3., 1.2.1.2.5., 1.2.1.2.6. i 1.2.1.3.3. Da li se umjesto sitnog šljunka dozvoljava ugradnja drobljenog kamenog materijala 4-16 mm?

## 1.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

## 1.2. Obrazloženje

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Za stavke 1.1.1.2.3. i 1.2.1.2.3. Naručitelj će dopuniti dokumentaciju o nabavi, traži se geotekstil od 300 g/m<sup>2</sup>.

Za stavke 1.1.1.3.7. i 1.2.1.3.5. Naručitelj će dopuniti dokumentaciju o nabavi sa poklopcima nosivosti 25t.

Za stavke 1.1.1.2.5., 1.1.2.6., 1.1.1.3.3., 1.2.1.2.5., 1.2.1.2.6. i 1.2.1.3.3. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te se ne dozvoljava se zamjena materijala.

## 2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

1.1.1.4.3. Izmicanje plinskog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje plina, rezanje cijevi i pripasivanje, varenje cijevi te otvaranje plina i ispitivanje) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala) . kom 7

1.1.1.4.4. Izmicanje vodovodnog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje vode, rezanje cijevi i pripasivanje, spajanje cijevi te otvaranje vode) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala) . kom 3

1.1.1.4.5. Izmicanje uličnih električnih stupova. U stavci uračunati sve potrebne elektro radove i materijale kao i ostale građevinske radove (iskop, zatrpavanje i odvoz viška materijala). Kom 1

1.2.1.4.1. Izmicanje plinskog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje plina, rezanje cijevi i pripasivanje, varenje cijevi te otvaranje plina i ispitivanje) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala) . kom 10

1.2.1.4.2. Izmicanje vodovodnog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje vode, rezanje cijevi i pripasivanje, spajanje cijevi te otvaranje vode) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala) . kom 10

Iz dostavljene dokumentacije i opisa stavki iz troškovnika nije moguće uračunati sve potrebne radove i materijale za izvršenje stavke. Molimo dostaviti detaljan opis stavaka i potrebne količine materijala i radova po stavkama.

## 2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 2.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Postojećom dokumentacijom, a koja uključuje i križanje s postojećim instalacijama, obrađeni su predvidivi slučajevi potrebnih izmještanja i/ili izmicanja, te zaštite postojećih instalacija, a Dokumentacija o nabavi će biti odgovarajuće dopunjena s posebnim uvjetima vlasnika instalacija.

## 3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U stavkama troškovnika se navodi „eventualno crpljenje vode iz rova“ 1.1.1.2.1., 1.1.1.2.2., 1.1.1.2.3., 1.1.1.4.20., 1.2.1.2.1. 1.2.1.2.2. i 1.2.1.2.3.

Iz dostavljenog geomehaničkog projekata nije moguće točno odrediti stvarne dotoke podzemne vode. Molimo da se za gore navedene stavke Naručitelj uvrsti obračun po satu rada crpki kao zasebnu stavku ili u opisu stavke navede pretpostavljenu potrebu za radom crpke. Na isti način izdvojili ste stavku snižavanja podzemne vode pomoću iglo filtera, st. 1.1.1.2.4.3 i 1.2.1.2.4.2.

### 3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

### 3.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

U stavku je uključen rad crpke te se ne prihvaća da se stavka podijeli.

## 4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Obrazac 1 Oprema koja će se ugraditi

U dostavljenoj dokumentaciji navodi se nominiranje jednog proizvođača opreme koja se nudi. Zbog stanja na tržištu molimo IZBACITI Obrazac 1 nominiranje opreme i materijala ili da postupite isto kako i na prijašnjim Vašim natjecajima da Obrazac 1 predaje odabrani Ponuditelj tek nakon Odluke o odabiru.

Smatramo da nije potrebno nominirati proizvođača / dobavljača opreme i materijala, jer su ti materijali određeni normom koju trebaju zadovoljavati, opisima u stavci troškovnika i tehničkim opisima u Knjizi 3. Također napominjemo da smo, uvidom u DON drugih Naručitelja na području RH, primijetili da isti (velika većina njih) za ispunjenje gore navedenih kriterija ne traže ili nisu tražili (za aglomeracije koje su u toku ili su završene) nominacije materijala.

### 4.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

### 4.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

"Ponuditelj je obavezan, kao sastavni dio ponude, ispuniti tablicu s bitnim karakteristikama materijala i opreme koje nudi (Obrazac 1.: OPREMA KOJA ĆE SE UGRADITI Izjava - materijali i oprema koji će biti ugrađeni u okviru ugovora). Tablicu popuniti sukladno zahtjevima iz Priloga (Troškovnik, Tehničke specifikacije) ove Dokumentacije o nabavi." Sukladno navedenom, Obrazac 1. Oprema koja će se ugraditi mora biti sastavni dio ponude.

## 5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

### 1.2.1.3. Kanalizacijski radovi

- Ispitivanje gravitacijskih cjevovoda s revizijskim oknima, T komadima i kućnim priključcima i izvodima na vodonepropusnost te dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku u 3 primjerka. Navedeno ispitivanje je u sklopu Ugovora usluge nadzora.

- Televizijsko inspekcijsko snimanje sustava odvodnje (CCTV inspekcija) te dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku u 3 primjerka. Navedeno snimanje je u sklopu Ugovora usluge nadzora.

- 1.2.1.3.3. Izvedba kućnog priključka s oknom za priključenje kućanstva ili izvoda kućnog priključka. - u jediničnu cijenu uključiti TV inspekcijsko snimanje i ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka ili izvoda kućnog priključka.

Molimo uskladiti opis.

### 5.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 5.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će se uskladiti opis u Dokumentaciji o nabavi.

## 6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

1.1.1.6.8.1.1 Troškovi elektroenergetskog priključka prema važećem cjeniku HEP ODS Elektra Čakovec. Molimo da navedete troškove elektroenergetskog priključka i da li je priključni ormar u cijeni.

### 6.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 6.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će dopuniti Dokumentaciju o nabavi s pripadajućom EES.

## 7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

CRPNA STANICA, troškovnik, 1.1.1.6.7.1. Ostali radovi

Stavka:

- 1.1.1.6.7.4 Iz nacрта je vidljivo da su trakasti temelji dimenzija 20x50cm, nije navedena količina armature, pa molimo da isto dopunite.
- 1.1.1.6.7.5 Nije navedeno koja armaturna mreža se traži.
- 1.1.1.6.7.6 Da li su navedeni temelji sadrže armaturu, ako da, molimo navesti količinu.

### 7.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 7.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će se uskladiti opis u Dokumentaciji o nabavi.

U svim stavkama se ugrađuje armatura, te se predviđa ugradnja 80 kG armature po m<sup>3</sup> betona.

## 8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

1.1.1.4.23. i 1.2.1.4.14. Podizanje i podešavanje postojećih infrastrukturnih poklopaca uz trasu planirane kanalizacije a nakon izvedbe kanalizacije prije obnove kolnika (vodovod, struja, plin, telekomunikacija i dr.)

Ukoliko stavka sadrži korekciju visina hidrantskih kapa i zasuna, molimo da isto razdvojite od klasičnih poklopaca fi600 ili 600x600.

### 8.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 8.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj će dopuniti Dokumentaciju o nabavi, te razdvojiti korekciju visina hidrantskih kapa i zasuna.

# 9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Molimo da popisane stavke dopunite dodatnim podacima / pojašnjenjima:

1.1.1.1.1.10, 1.1.1.4.16, 1.1.1.4.17 , 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.4.12 dimenzije propusta i količina betonskih glava.

Naprimjer, u stavci 1.1.1.1.1.10 nije navedena dimenzija betonskog propusta, ni količina betonskih glava. Npr. stavci 1.1.1.4.17 Nabava, doprema i ugradnja korugiranih cijevi DN 400mm sa izvedbom betonskih glava, na tih 340,00m koliko betonskih glava je potrebno izraditi.

Stavka: 1.1.1.6.3.5. Uklanjanje postojećeg betonskog propusta na prilazu crpnoj stanici. Molimo navesti dimenzije propusta.

Stavka 1.2.1.1.1.5. Uklanjanje betonske cestovne kanalice na mjestu izvedbe kanalizacije. Molimo navesti dimenziju kanalice.

1.1.1.1.1.13 i 1.2.1.1.1.6 Da li se u navedenim stavkama obračunava uklanjanje samo jednog upojnog bunara po stavci ili stavka sadrži uklanjanje 2 ili više bunara.

1.1.1.1.1.11 Koja je dimenzija postojeće oborinske kanalizacije iz PVC korugiranih cijevi na trasi?

1.1.1.1.1.12 Koja je dimenzija rubnjaka koji se uklanja?

## 9.1. Odgovor naručitelja

Prihvća se

## 9.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvća prijedlog gospodarskog subjekta, te će se uskladiti opis u Dokumentaciji o nabavi.

Za stavku 1.1.1.1.1.10, - dimenzije propusta su  $\varnothing$  400 mm, izvedene su dvije betonske glave

Za stavku 1.1.1.4.16, - potrebno je izvesti šest betonskih glava

Za stavku 1.1.1.4.17 , - potrebno je izvesti jednu betonsku glavu

Za stavku 1.2.1.1.1.4, - dimenzije propusta su  $\varnothing$  400 mm, izvedene su dvije betonske glave

Za stavku 1.2.1.4.12 - potrebno je izvesti dvije betonske glave

Za stavku 1.1.1.6.3.5. - dimenzije propusta su  $\varnothing$  400 mm

Za stavku 1.2.1.1.1.5. - dimenzije betonske cestovne kanalice na mjestu izvedbe kanalizacije su 56/26x20x50

Za stavke 1.1.1.1.1.13 i 1.2.1.1.1.6 - stavkama se obračunava uklanjanje samo jednog upojnog bunara.

Za stavku 1.1.1.1.1.11 - dimenzija postojeće oborinske kanalizacije iz PVC korugiranih cijevi na trasi je  $\varnothing$  400 mm

Za stavku 1.1.1.1.1.12 - dimenzija rubnjaka koji se uklanja je 15x25x100 (cestovni rubnjak)