MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

CJENIK USLUGA I RADOVA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.

I. IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE

II. OSTALE USLUGE I RADOVI

Primjena od 01.06.2026.

DIREKTORICA:
mr.sc. SUNČANA GLAVINA, dipl.oec.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC 1 Ulica Matice hrvatske 12

Na ovaj Cjenik je dana suglasnost Nadzornog odbora Međimurskih voda na 09. sjednici održanoj dana 29.05.2026. godine
Stavlja se izvan snage Cjenik usluga i radova Međimurskih voda d.o.o. od 18.12.2024. sa svim izmjenama i dopunama.

I. IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE

R.br.	Vrsta rada	Jed. mjere	Cijena (€)	PDV 25% (€)	Cijena s PDV-om (€)	Bazna cijena na dan 10.09.2026. (€)
1.	**Priključci na vodovodnu mrežu - profil priključaka do DN 50 mm**					
	Izlazak na teren, prikupljanje suglasnosti, iskolčenje					
1.1.	Izrada izmjere, troškovnika i skice priključka	kom	52,28	13,07	65,35	65,35
1.2.	Prikupljanje suglasnosti od nadležnih ustanova i poduzeća - prilikom izvođenja Zemljanih radova	kom	22,00	5,50	27,50	27,50
1.3.	Iskolčenje instalacija na terenu	kom	45,88	11,47	57,35	57,35
	Iskop, zatrpavanje, odvoz zemlje					
1.4.	Ručni iskop rova širine 0,6 m, dubine do 2,0 m u materijalu "C" kategorije	m³	56,25	14,06	70,31	70,31
1.5.	Strojni iskop rova širine 0,6 m, dubine do 2,0 m u materijalu "C" kategorije	m³	6,51	1,63	8,14	8,14
1.6.	Strojno ručni iskop rova širine 0,6 m, dubine do 2,0 m u materijalu "C" kategorije - 80% strojni i 20% ručni	m³	23,63	5,91	29,54	29,54
1.7.	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima sa zbijanjem	m³	16,53	4,13	20,66	20,66
1.8.	Zatrpavanje rova prirodnim pijeskom sa nabijanjem	m³	40,38	10,10	50,48	50,48
1.9.	Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom u slojevima sa zbijanjem	m³	44,01	11,00	55,01	55,01
1.10.	Utovar i odvoz viška materijala "C" kategorije	m³	14,29	3,57	17,86	17,86
	PE HD vodovodne cijevi					
1.11.	Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm	m	2,28	0,57	2,85	2,85
1.12.	Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 40 mm	m	2,90	0,73	3,63	3,63
1.13.	Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 50 mm	m	3,72	0,93	4,65	4,65
	Pocinčane vodovodne cijevi					
1.14.	Nabava, dobava i polaganje pocinčanih cijevi DN 20 mm	m	28,60	7,15	35,75	35,75
1.15.	Nabava, dobava i polaganje pocinčanih cijevi DN 25 mm	m	32,39	8,10	40,49	40,49
	Ogrlice za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi					
1.16.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 63 za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi	kom	90,27	22,57	112,84	112,84
1.17.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 90 za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi	kom	104,45	26,11	130,56	130,56
1.18.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 110 za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi	kom	140,21	35,05	175,26	175,26
1.19.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 160 za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi	kom	192,14	48,04	240,18	240,18
1.20.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 225 za tlačne PVC, LŽ i AC cijevi	kom	290,91	72,73	363,64	363,64
	Ogrlice sa ventilom za tlačne PE HD cijevi					
1.21.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 63/ 90 sa ventilom za tlačne PE HD cijevi	kom	90,08	22,52	112,60	112,60
1.22.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 110 sa ventilom za tlačne PE HD cijevi	kom	106,86	26,72	133,58	133,58
1.23.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 160 sa ventilom za tlačne PE HD cijevi	kom	116,51	29,13	145,64	145,64
1.24.	Nabava, dobava i montaža ogrlice DN 225 sa ventilom za tlačne PE HD cijevi	kom	132,83	33,21	166,04	166,04
	Ventili za ogrlicu					
1.25.	Nabava, dobava i montaža ventila za ogrlicu DN 6/4"/1" - LŽ	kom	146,58	36,65	183,23	183,23
1.26.	Nabava, dobava i montaža ventila za ogrlicu DN 2" - LŽ	kom	138,49	34,62	173,11	173,11
	Kuglasti ventili s ispustom					
1.27.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom DN 20	kom	25,68	6,42	32,10	32,10
1.28.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom DN 25	kom	30,17	7,54	37,71	37,71
1.29.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom DN 32	kom	45,13	11,28	56,41	56,41
1.30.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom DN 40	kom	52,06	13,02	65,08	65,08
1.31.	Nabava, dobava i montaža kosog ventila s ispustom DN 50	kom	45,00	11,25	56,25	56,25
1.32.	Nabava, dobava i montaža hvatača nečistoće DN 20	kom	2,61	0,65	3,26	3,26
1.33.	Nabava, dobava i montaža hvatača nečistoće DN 25	kom	25,44	6,36	31,80	31,80
1.34.	Nabava, dobava i montaža hvatača nečistoće DN 32	kom	42,36	10,59	52,95	52,95
	Kuglasti ventili bez ispusta					
1.35.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila bez ispusta DN 20	kom	23,15	5,79	28,94	28,94
1.36.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila bez ispusta DN 25	kom	25,78	6,45	32,23	32,23
1.37.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila bez ispusta DN 32	kom	41,29	10,32	51,61	51,61
1.38.	Nabava, dobava i montaža kuglastog ventila bez ispusta DN 40	kom	43,58	10,90	54,48	54,48
1.39.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 20	kom	22,34	5,59	27,93	27,93

HRVATSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 1
Ulica Matice hrvatske 10

R.br.	Vrsta rada	Jed. mjere	Cijena (€)	PDV 25% (€)	Cijena s PDV-om (€)	Bazna cijena na dan 10.09.2026. (€)
1.40.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 25	kom	25,11	6,28	31.39	31.39
1.41.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 32	kom	41,49	10.37	51.86	51,86
1.42.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 50	kom	52,36	13.09	65.45	65.45
1.43.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 80	kom	295,05	73,76	368,81	368.81
1.44.	Nabava, dobava i montaža nepovratnog ventila DN 100	kom	382,78	95,70	478,48	478,48
1.45.	Nabava, dobava i montaža kosog ventila bez ispusta DN 50	kom	57,99	14,50	72,49	72,49
	Vodomjeri					
1.46.	Nabava, dobava i montaža kompaktnog radio modula 868 Mhz	kom	95,20	23,80	119.00	119,00
1.47.	Nabava, dobava i montaža Nbiot modul	kom	153,67	38,42	192.09	192,09
1.48.	Nabava, dobava i montaža davača impulsa	kom	81.43	20,36	101,79	101.79
1.49.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 20	kom	105,76	26,44	132,20	132,20
1.50.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 25	kom	157,23	39,31	196,54	196,54
1.51.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 32	kom	169,39	42,35	211,74	211,74
1.52.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 40	kom	243,67	60,92	304,59	304,59
1.53.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 50	kom	299,88	74,97	374,85	374,85
1.54.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 20 - PICOFLUX , d=130 mm	kom	85,96	21,49	107,45	107.45
1.55.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 50 - helix	kom	245,94	61,49	307,43	307,43
1.56.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 65 - helix	kom	257,47	64,37	321,84	321.84
1.57.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 80 - helix	kom	294,87	73,72	368,59	368,59
1.58.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 100 - helix	kom	334,16	83,54	417,70	417.70
1.59.	Nabava, dobava i montaža vodomjera DN 150 - helix	kom	469,46	117,37	586,83	586,83
1.60.	Nabava, dobava i montaža ultrazvučnog vodomjera DN 50	kom	751,61	187,90	939,51	939.51
1.61.	Nabava, dobava i montaža ultrazvučnog vodomjera DN 80	kom	986,64	246,66	1233,30	1233,30
1.62.	Nabava, dobava i montaža ultrazvučnog vodomjera DN 100	kom	1534.95	383,74	1918,69	1918,69
	Spojnice pocinčane					
1.61.	Nabava, dobava i montaža spojnice pocinčane DN 20	kom	4,23	1,06	5,29	5.29
1.62.	Nabava, dobava i montaža spojnice pocinčane DN 25	kom	4,70	1.18	5,88	5,88
1.63.	Nabava, dobava i montaža spojnice pocinčane DN 32	kom	5,23	1,31	6,54	6,54
1.64.	Nabava, dobava i montaža spojnice pocinčane DN 40	kom	6,41	1.60	8.01	8,01
	Spojnice zupčaste					
1.65.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 25	kom	5,62	1,41	7.03	7.03
1.66.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 32	kom	7,30	1.83	9,13	9,13
1.67.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 40	kom	9,31	2,33	11,64	11,64
1.68.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 50	kom	13,51	3,38	16,89	16,89
1.69.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 63	kom	20,50	5.13	25,63	25,63
1.70.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 32 -art. 025	kom	12,40	3,10	15.50	15.50
1.71.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 40 -art. 025	kom	16,74	4,19	20.93	20,93
1.72.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 50-art. 025	kom	22,53	5,63	28,16	28,16
1.73.	Nabava, dobava i montaža spojnice zupčaste DN 63 -art. 025	kom	34,72	8,68	43,40	43,40
1.74.	Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32	kom	8,70	2.18	10,88	10.88
1.75.	Nabava, dobava i ugradnja prijelaznog komada PE HD / mesing DN 25	kom	13,90	3,48	17.38	17,38
1.76.	Nabava, dobava i ugradnja prijelaznog komada PE HD / mesing DN 32	kom	15,19	3,80	18,99	18,99
1.77.	Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 40	kom	9,32	2,33	11,65	11,65
1.78.	Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 50	kom	10,05	2,51	12,56	12,56
1.79.	Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 63	kom	9,33	2,33	11.67	11,67
	Redukcije pocinčane					
1.80.	Nabava, dobava i montaža redukcije pocinčane DN 25/20	kom	4,47	1,12	5,59	5,59
1.81.	Nabava, dobava i montaža redukcije pocinčane DN 32/25	kom	4,58	1,15	5,73	5,73
1.82.	Nabava, dobava i montaža redukcije pocinčane DN 40/25	kom	6,01	1,50	7.51	7,51
1.83.	Nabava, dobava i montaža redukcije pocinčane DN 40/32	kom	5,97	1,49	7,46	7,46
1.84.	Nabava, dobava i montaža prefabrikacije DN 20	kom	10,74	2,69	13,43	13.43
1.85.	Nabava, dobava i montaža prefabrikacije DN 25	kom	12,46	3,12	15,58	15,58
	T komadi pocinčani					
1.86.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog T komada DN 20	kom	4,55	1,14	5,69	5,69
1.87.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog T komada DN 25	kom	5,23	1,31	6,54	6,54
1.88.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog T komada DN 32	kom	6,25	1,56	7.81	7.81
1.89.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog T komada DN 40	kom	8,60	2,15	10,75	10.75
1.90.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog T komada DN 50	kom	10,12	2,53	12,65	12,65

MEĐIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 1
Ulica Matice hrvatske 10

R.br.	Vrsta rada	Jed. mjere	Cijena (€)	PDV 25% (€)	Cijena s PDV-om (€)	Bazna cijena na dan 10.09.2026. (€)
	Kolčak pocinčani					
1.91.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog kolčaka DN 20	kom	4.25	1.06	5.31	5,31
1.92.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog kolčaka DN 25	kom	4.71	1.18	5.89	5.89
1.93.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog kolčaka DN 32	kom	5,16	1,29	6,45	6.45
1.94.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog kolčaka DN 40	kom	6,68	1,67	8,35	8,35
1.95.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog kolčaka DN 50	kom	7,64	1,91	9,55	9.55
	Koljena pocinčana					
1.96.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog koljena DN 20	kom	4,26	1.07	5,33	5.33
1.97.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog koljena DN 25	kom	4,80	1.20	6,00	6.00
1.98.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog koljena DN 32	kom	5,55	1,39	6,94	6,94
1.99.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog koljena DN 40	kom	8,09	2,02	10,11	10,11
1.100.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog koljena DN 50	kom	8,41	2,10	10,51	10,51
	Čep, ugradbena garnitura, zasunska kapa					
1.101.	Nabava, dobava i montaža ugradbene garniture l=1,25 m	kom	35,11	8,78	43,89	43,89
1.102.	Nabava, dobava i montaža teleskopske ugradbene garniture, dužine 1,00 m do 1,5 m	kom	37,95	9,49	47,44	47,44
1.103.	Nabava, dobava i montaža zasunske kape DN 125 mm	kom	34,80	8.70	43,50	43,50
1.104.	Nabava, doprema i montaža jednostrukog vodomjernog okna od PEHD-a (ulaz 1" - izlaz 3/4")	kom	277,20	69,30	346,50	346,50
1.105.	Nabava, doprema i montaža dvostrukog vodomjernog okna od PEHD-a (ulaz 1" - dva izlaza 3/4")	kom	280,83	70,21	351,04	351.04
1.106.	Nabava, doprema i postava betonskog vodomjernog okna	kom	611,70	152,93	764.63	764.63
1.107.	Demontaža vodomjera DN 20 mm i ponovna montaža istog	kom	72,80	18.20	91,00	91,00
1.108.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa DN 20	kom	4,09	1,02	5,11	5,11
1.109.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa DN 25	kom	4,14	1,04	5,18	5,18
1.110.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa DN 32	kom	4,50	1.13	5,63	5.63
1.111.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa DN 40	kom	4,67	1,17	5.84	5.84
1.112.	Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa DN 50	kom	5,57	1,39	6,96	6,96
	Asfalti, bušenja, prijevozi, ulazi					
1.113.	Rezanje asfalta sa odvozom na deponiju	m	20,06	5,02	25,08	25,08
1.114.	Rezanje asfalta	m	6,90	1,73	8,63	8,63
1.115.	Sanacija asfaltnih površina	m²	101.93	25,48	127,41	127.41
1.116.	Bušenje ispod prometnice sa uvlačenjem zaštitne PVC cijevi DN 50 mm	m	32,30	8,08	40,38	40,38
1.117.	Nabava, dobava i polaganje PVC cijevi DN 50 mm - zaštitna kolona	m	2,87	0,72	3,59	3,59
1.118.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 0 do 15 km	kom	26,25	6,56	32,81	32,81
1.119.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 15 do 20 km	kom	35,00	8.75	43,75	43,75
1.120.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 20 do 25 km	kom	43,75	10,94	54,69	54.69
1.121.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 25 do 30 km	kom	49.80	12,45	62,25	62.25
1.122.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 30 do 35 km	kom	56.35	14.09	70.44	70,44
1.123.	Prijevoz radnika i materijala na udaljenost od 35 do 40 km	kom	64,40	16,10	80,50	80,50
1.124.	Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorište. odvoz otpadnog materijala te ponovno betoniranje	m²	48,50	12,13	60,63	60,63
1.125.	Micanje betonskih ploča dim. 50x50 cm te ponovno postavljanje istih na šljunčanu i pješčanu podlogu	m²	57,98	14,50	72,48	72,48
1.126.	Razbijanje betonskih opločnjaka , odvoz otpadnog materijala te dobava i postavljanje novih betonskih opločnjaka na pješčanu podlogu	m²	66,72	16,68	83,40	83,40
1.127.	Micanje kulir ploča dim. 50x50 cm te ponovno postavljanje istih na šljunčanu i pješčanu podlogu	m²	75,21	18.80	94,01	94,01

MEĐIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC
Ulica Matice hrvatske 10

R.br.	Vrsta rada	Jed. mjere	Cijena (€)	PDV 25% (€)	Cijena s PDV-om (€)	Bazna cijena na dan 10.09.2026. (€)
2.	**Priključci na kanalizacijsku mrežu - profil priključaka do DN 250 mm**					
	Izlazak na teren, prikupljanje suglasnosti, iskolčenje					
2.1.	Izlazak na teren, izrada izmjere, skice te prikupljanje suglasnosti i iskolčenje instalacija	komplet	37,75	9,44	47,19	47,19
	Kanalizacijski priključci od UKC cijevi					
	UKC cijevi					
2.2.	Nabava, dobava i polaganje UKC cijevi DN 160 mm	m	7,91	1,98	9,89	9,89
2.3.	Nabava, dobava i polaganje UKC cijevi DN 200 mm	m	10,55	2,64	13,19	13,19
2.4.	Nabava, dobava i polaganje UKC cijevi DN 250 mm	m	18,72	4,68	23,40	23,40
	UKC koljena					
2.5.	Nabava, dobava i polaganje UKC koljena DN 160 mm	kom	6,68	1,67	8,35	8,35
2.6.	Nabava, dobava i polaganje UKC koljena DN 200 mm	kom	12,26	3,07	15,33	15,33
2.7.	Nabava, dobava i polaganje UKC koljena DN 250 mm	kom	17,14	4,29	21,43	21,43
	Spoj na uličnu kanalizaciju					
2.8.	Izrada spoja kanalizacijske UKC cijevi DN 150 mm na uličnu kanalizaciju - betonske cijevi	kom	116,57	29,14	145,71	145,71
2.9.	Izrada spoja kanalizacijske UKC cijevi DN 200 mm na uličnu kanalizaciju	kom	187,78	46,95	234,73	234,73
2.10.	Izrada spoja kanalizacijske UKC cijevi DN 250 mm na uličnu kanalizaciju	kom	224,70	56,18	280,88	280,88
	Kontrolna okna - PE HD					
2.11.	Nabava, dobava i ugradnja kontrolnog okna od PE HD-a DN 400 mm sa LŽ poklopcem nosivosti 5 Mp - jednostruko okno dubine 2,00 m	kom	220,00	55,00	275,00	275,00
2.12.	Nabava, dobava i ugradnja kontrolnog okna od PE HD-a DN 400 mm sa LŽ poklopcem nosivosti 5 Mp - jednostruko okno dubine 1,50 m	kom	220,00	55,00	275,00	275,00
2.13.	Nabava, dobava i ugradnja kontrolnog okna od PE HD-a DN 400 mm sa LŽ poklopcem nosivosti 5 Mp - dvostruko okno dubine 1,50 m	kom	220,00	55,00	275,00	275,00
	Spoj na uličnu kanalizaciju					
2.16.	Izrada spoja kanalizacijske PE HD cijevi DN 160 mm na uličnu kanalizaciju - zavarivanjem	kom	53,80	13,45	67,25	67,25
2.17.	Izrada spoja kanalizacijske PE HD cijevi DN 200 mm na uličnu kanalizaciju - zavarivanjem	kom	76,13	19,03	95,16	95,16
	Spojnica PE HD					
2.18.	Nabava, dobava i ugradnja PE HD spojnica DN 160 mm na sekundarnu kanalizaciju	kom	22,64	5,66	28,30	28,30
2.19.	Nabava, dobava i ugradnja PE HD spojnica DN 200 mm na sekundarnu kanalizaciju	kom	29,12	7,28	36,40	36,40

MEDIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC
Ulica Matice hrvatske 10

II. OSTALE USLUGE I RADOVI

R.br.	Naziv	Jed. mjere	Cijena (€)	PDV 25% (€)	Cijena s PDV-om (€)	Bazna cijena na dan 10.09.2026. (€)
1.	Rad inženjera	h	22,00	5,50	27,50	27,50
2.	Rad VKV radnika	h	19,00	4,75	23,75	23,75
3.	Rad KV radnika	h	18,00	4,50	22,50	22,50
4.	Rad PKV radnika	h	15,00	3,75	18,75	18,75
5.	Mini bager	h	27,00	6,75	33,75	33,75
6.	Bager - kombinirka	h	40,70	10,18	50,88	50,88
7.	Kompresor pokretni	h	30,20	7,55	37,75	37,75
8.	Valjak	h	32,20	8,05	40,25	40,25
9.	Vibro ploča	h	11,00	2,75	13,75	13,75
10.	Vibro nabijač	h	10,80	2,70	13,50	13,50
11.	Kamion nosivosti do 7,5 t	h	60,80	15,20	76,00	76,00
12.	Kamion nosivosti preko 7,5 t	h	72,10	18,03	90,13	90,13
13.	Kamion nosivosti do 7,5 t	km	1,50	0,38	1,88	1,88
14.	Kamion nosivosti preko 7,5 t	km	2,00	0,50	2,50	2,50
15.	Teretno vozilo (tipa: kombi, pick up)	km	1,00	0,25	1,25	1,25
16.	Teretno vozilo (tipa: Berlingo, C3, Jumpy)	km	0,60	0,15	0,75	0,75
17.	Agregat do 20 kW	h	6,10	1,53	7,63	7,63
18.	Agregat > 20 kW	h	18,70	4,68	23,38	23,38
19.	Aparat za elektrofuzijsko zavarivanje	h	4,00	1,00	5,00	5,00
20.	Bušenje ispod prometnice s probijačkom raketom	m´	32,30	8,08	40,38	40,38
21.	Rezalica za asfalt i beton	m´	3,90	0,98	4,88	4,88
22.	Pumpa za ispumpavanje vode	h	7,00	1,75	8,75	8,75
23.	Geofon za lociranje kvarova na sustavu vodoopskrbe	h	23,50	5,88	29,38	29,38
24.	TV inspekcijsko vozilo	h	54,70	13,68	68,38	68,38
25.	Stroj za čišćenje sustava odvodnje	h	107,00	26,75	133,75	133,75
26.	Stroj za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (fekalno vozilo), po kubičnom metru preuzete otpadne vode u fekalno vozilo. Obračunava se i duljina prijevoznog puta po cijeni od 0,50 € po prijeđenom kilometru. *Ne primjenjuje se na područjima gdje su poslovi pražnjenja i odvoza iz ISO ugovorom povjereni gospodarskom subjektu iz čl. 11. st.4. Zakona o vodnim uslugama	m3	10,00	1,30	11,30	11,30
27.	Mjerenje protoka i tlaka u vodoopskrbnoj mreži za Q/H krivulju s izradom izvješća	kom	200,00	50,00	250,00	250,00
28.	Kontrola ispravnosti vodomjera po ovlaštenoj ustanovi na zahtjev korisnika (bez putnih troškova i demontaže)	kom	93,00	23,25	116,25	116,25
29.	Demontaža i ponovna ugradnja baždarenog vodomjera (bez putnih troškova)	kom	81,60	20,40	102,00	102,00
30.	Zatvaranje i otvaranje vode na glavnom ventilu (bez putnih troškova)	kom	58,40	14,60	73,00	73,00
31.	Interventna zamjena vodomjera zbog oštećenja ili smrzavanja do 1"	kom	52,90	13,23	66,13	66,13
32.	Interventna zamjena vodomjera zbog oštećenja ili smrzavanja od 5/4" do 6/4"	kom	69,60	17,40	87,00	87,00
33.	Interventna zamjena vodomjera zbog oštećenja ili smrzavanja od DN 50 - DN 100	kom	133,90	33,48	167,38	167,38
34.	Interventna zamjena vodomjera zbog oštećenja ili smrzavanja od DN > 100 - DN 200	kom	142,40	35,60	178,00	178,00
35.	Isključenje iz sustava odvodnje (blindiranje) za priključak na odvodnju, za profile cjevovoda DN 250 - DN 1000, na vlastiti zahtjev	kom	901,00	225,25	1126,25	1126,25
36.	Ponovno priključenje na sustav odvodnje (de-blindiranje) za priključak na odvodnju, za profile cjevovoda DN 250 - DN 1000, na vlastiti zahtjev	kom	656,00	164,00	820,00	820,00
37.	Dobava i montaža serijskog lokota za zaključavanje betonskih vodomjernih okna	kom	16,00	4,00	20,00	20,00
38.	Usluga prijenosa podataka u sustav gospodarenja energijom	jednokratno	100,00	25,00	125,00	125,00
39.	Zatvaranje i otvaranje priključka na sustav odvodnje (bez putnih troškova)	kom	81,60	20,40	102,00	102,00
40.	Prihvat cisternom dovežene otpadne vode na pročistače otpadnih voda kod obavljanja usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje	m3	2,32	0,30	2,62	2,62
41.	Stroj za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (fekalno vozilo), po kubičnom metru preuzete otpadne vode u fekalno vozilo (odvoz fekalnim vozilom izvan radnog vremena). Obračunava se i duljina prijevoznog puta po cijeni od 0,50 € po prijeđenom kilometru. *Ne primjenjuje se na područjima gdje su poslovi pražnjenja i odvoza iz ISO ugovorom povjereni gospodarskom subjektu iz čl. 11. st.4. Zakona o vodnim uslugama	m3	15,00	1,95	16,95	16,95
42.	Stroj za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (fekalno vozilo), po kubičnom metru preuzete otpadne vode u fekalno vozilo (odvoz fekalnim vozilom u neradne dane). Obračunava se i duljina prijevoznog puta po cijeni od 0,50 € po prijeđenom kilometru. *Ne primjenjuje se na područjima gdje su poslovi pražnjenja i odvoza iz ISO ugovorom povjereni gospodarskom subjektu iz čl. 11. st.4. Zakona o vodnim uslugama	m3	20,00	2,60	22,60	22,60

Napomena za sve stavke:

Minimalna obračunska jedinica je 0,5 h (odnosno 30 minuta).

Za sve usluge i radove koji nisu obuhvaćeni ovim cjenikom, a za kojima se ukaže potreba tijekom izvođenja radova primjenjivat će se jedinične cijene temeljem stvarnog stanja na tržištu, odnosno prikupljanjem odgovarajućih ponuda

„Bazna cijena na 10.09.2026." je dodatna cijena koju ističemo sukladno Zakonu o iznimnim mjerama kontrole cijena (NN 40/2025) i Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026). Riječ je o cijeni koja je za istu uslugu, odnosno robu vrijedila na dan 10. rujna 2026. i služi kao

Cjenik je ažuriran: 17.11.2026.

Primjena od 01.06.2026. godine

d.o.o. ČAKOVEC
Ulica Matice hrvatske